

MUNICÍPIO DE BELMONTE SC								PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								A 1
Data de referência dos custos: SINAPI 07/ 2021								FOLHA Nº 01
PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES e DRENAGEM							15/09/2021
LOCALIZAÇÃO:	Ruas Jesus Baiataca, Manoel Ribas e Padre Réus							
ITEM	CODIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		PLACA DE OBRA						
1.1	Rosin	Placa de obra com área de 2 x 1.25 m x 1.20 m	und	1,00	470,00	24,34%	R\$ 584,40	R\$ 584,40
2		LOCACÃO						
2.1	99058	Locação de ponto para referência topográfica para pavimentação c/ pedras irregulares	und	210,00	7,58	24,34%	R\$ 9,42	R\$ 1.978,20
3		TERRAPLENAGEM						
3.1	101136	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria 50 < D.M.T ≥200	m³	1.460,00	10,04	24,34%	R\$ 12,48	R\$ 18.220,80
3.2	96385	Compactação de aterro solo argiloso 100% P.N	m³	230,00	7,97	24,34%	R\$ 9,91	R\$ 2.279,30
4		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
4.1	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso 100% P.N	m²	4.403,90	1,72	24,34%	R\$ 2,14	R\$ 9.424,35
4.2	101170	Pavimentação em pedras irregulares, c/ rejunte de pó de pedra compactado, excluído colchão.	m²	4.403,90	32,74	24,34%	R\$ 40,71	R\$ 179.282,77
5		MEIO FIO						
5.1	94273	Assentamento de Meio fio de concreto pré-fabricado 30 MPA com 30 cm de altura e 15 cm de base e 13 cm no topo	m	822,00	39,94	24,74%	R\$ 49,82	R\$ 40.952,04
6		DRENAGEM						
6.1	90091	Escavação de valas, material de 1ª categoria	m³	453,60	4,71	24,74%	R\$ 5,88	R\$ 2.667,17
6.2	92210	Fornecimento de tubos Ø 0.40	m	202,00	118,00	24,74%	R\$ 147,19	R\$ 29.732,38
6.3	92809	Assentamento de tubos Ø 0.40	m	202,00	43,48	24,74%	R\$ 54,24	R\$ 10.956,48
6.4	92212	Fornecimento de tubos Ø 0.60	m	80,00	207,31	24,74%	R\$ 258,60	R\$ 20.688,00
6.5	92811	Assentamento de tubos Ø 0.60	m	80,00	63,11	24,74%	R\$ 78,72	R\$ 6.297,60
6.6	93367	Reaterro de Valas	m³	239,50	16,84	24,74%	R\$ 21,01	R\$ 5.031,90
6.7	97949	Caixa coletora c/ boca de lobo (Tijolo 21 furos parede dupla emboço interno/externo, com grelha de aço mecânico)	und	13	1.752,03	24,74%	R\$ 2.185,48	R\$ 28.411,24
VALOR TOTAL R\$							R\$ 356.506,62	
DATA: 15/09/2021		NOME: Eng. Civil Pedro Dias Nº CREA-SC: 021796-4			ASSINATURA:			