

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		4.316,60	4.990,20
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	21,23	24,34
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	9,57	10,84
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	20	101,84	117,97
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	40	26,86	31,11
SINAPI-I	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO	H	20	29,47	34,14

COMPOSIÇÃO	PLACA PUNTO DE ÔNIBUS	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - PARADA DE ÔNIBUS 50X80 CM	UN		486,16	489,59
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	81,80	81,80
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,4	519,75	519,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,05	20,40
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,024	71,40	80,70
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,024	345,36	353,52

18 de março de 2022

Data

Responsável Técnico: João Luiz Kayser
CREA/CAU: 099517-1