



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Belmonte/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-22 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), drenagem | MUNICÍPIO / UF Belmonte/SC | BDI 1 25,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), drenagem pluvial e sinalização viária | | | | | | | | | 180.803,16 | |
| 1. | | | Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), drenagem pluvial e sinalização viária - RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PEREIRA DOS PASSOS | | | | | - | 180.803,16 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | - | |
| - | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | - | 225,00 | BDI 1 | 282,47 | - | RA |
| 1.2. | | | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | - | 35.928,77 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 141,61 | 7,83 | BDI 1 | 9,83 | 1.392,03 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74,88 | 21,22 | BDI 1 | 26,64 | 1.994,80 | RA |
| 1.2.3. | COMPOSIÇÃO | BSTC 40 CM | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO BSTC 40 CM, PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 149,00 | 76,71 | BDI 1 | 96,30 | 14.348,70 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 7,00 | 206,00 | BDI 1 | 258,61 | 1.810,27 | RA |
| 1.2.5. | COMPOSIÇÃO | BOCA DE LOBO | BOCA DE LOBO (100X100X120CM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (7x10x20cm) ESPESSURA DA PAREDE 20 CM, ASSENTADOS TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, BASE EM CONCRETO 10CM, E GRADE EM BARRA CHATA DE AÇO | UN | 9,00 | 1.450,00 | BDI 1 | 1.820,33 | 16.382,97 | RA |
| 1.3. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 142.469,05 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 478,74 | 0,36 | BDI 1 | 0,45 | 215,43 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.393,95 | 1,91 | BDI 1 | 2,40 | 5.745,48 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 78785 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA | M2 | 2.393,95 | 34,38 | BDI 1 | 43,16 | 103.322,88 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.309,11 | 1,67 | BDI 1 | 2,10 | 9.049,13 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 404,16 | 45,36 | BDI 1 | 56,94 | 23.012,87 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR Município de Belmonte/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-22 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), drenagem | MUNICÍPIO / UF Belmonte/SC | BDI 1 25,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|-----------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), drenagem pluvial e sinalização viária | | | | | | | | | 180.803,16 | |
| 1.3.6. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 6,28 | 49,10 | BDI 1 | 61,64 | 387,10 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 65,67 | 8,93 | BDI 1 | 11,21 | 736,16 | RA |
| 1.4. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 2.405,34 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 101034 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 4,00 | 295,00 | BDI 1 | 370,34 | 1.481,36 | RA |
| - | SINAPI | 101035 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | - | 325,00 | BDI 1 | 408,01 | - | RA |
| 1.4.2. | COMPOSIÇÃO | PLACA NOME RUAS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 50 CM X 25 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D= 50 MM E ALTURA= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 2,00 | 368,00 | BDI 1 | 461,99 | 923,98 | RA |

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Belmonte/SC
Local
quarta-feira, 13 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: João Luiz Kayser
CREA/CAU: Crea/SC 099517-1
ART/RRT: 0