

COMPOSIÇÃO PELO SINAPI						ÁREA A PAVIMENTAR	(93590) M³xKM	FONTE BASE: 04/2023
						2.393,95	R\$ 0,61	
Classe/tipo PAVI	COMP BOCA LOBO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	UN.	QUANT.	CUSTO	QUANT. TOTAL	TRANSP.	TOTAL
INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,11	R\$ 117,72	263,33	803,15	R\$ 31.802,35
INSUMO	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	R\$ 110,58	478,79	1460,30	R\$ 54.404,89
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02	R\$ 96,31	47,87	146,00	R\$ 4.756,35
COMPOSIÇÃO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 31,03	790,00		R\$ 24.513,70
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 21,48	790,00		R\$ 16.969,20
						TOTAL		132.446,49
						CUSTO POR M2		R\$ 55,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PAVIMENTO EM PEDRAS IREGULARES)							
DATA	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. SEM BDI R\$	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
FONTE BASE: 04/2023	C101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M2	1	55,33	69,46	69,46

NOTA: PORCENTAGEM DE DBI (JÁ INCLUÍDO NO PREÇO) = 25,54%

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4
CPF: 892.953.409-06