



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Belmonte/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica e sinalização viária			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica e sinalização viária	MUNICÍPIO / UF Belmonte/SC	BDI 1 4,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação asfáltica e sinalização viária</b>									<b>101.537,48</b>	
1.			<b>Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q - RUA PADRE RÉUS</b>					-	<b>101.537,48</b>	
1.1.			<b>REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM C.B.U.Q "ESPESSURA 4 CM"</b>					-	<b>65.904,50</b>	
1.1.1.	CONDER		PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	1.256,46	2,50	BDI 2	2,50	3.141,15	RA
1.1.2.	CONDER		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PARA APLICAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELO CONDER (EXCLUÍDO TRANSPORTE)	TON.	126,86	450,00	BDI 2	450,00	57.087,00	RA
1.1.3.	CONDER		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM VIA URBANA E RURAL PAVIMENTADA, COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 10 M³, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE 30 KM	TON.XKM	3.615,51	1,57	BDI 2	1,57	5.676,35	RA
1.2.			<b>CAPA ASFÁLTICA EM C.B.U.Q "ESPESSURA 3 CM"</b>					-	<b>34.787,09</b>	
1.2.1.	CONDER		PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	859,65	2,50	BDI 2	2,50	2.149,13	RA
1.2.2.	CONDER		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PARA APLICAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELO CONDER (EXCLUÍDO TRANSPORTE)	TON.	65,09	450,00	BDI 2	450,00	29.290,50	RA
1.2.3.	CONDER		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM VIA URBANA E RURAL PAVIMENTADA, COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 10 M³, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE 30 KM	TON.XKM	1.855,07	1,57	BDI 2	1,57	2.912,46	RA
1.2.4.	CONDER		ENSAIOS DE CONTROLE TÉCNOLÓGICO A CADA 700 M2	UN	3,00	145,00	BDI 2	145,00	435,00	RA
1.3.			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>845,89</b>	
1.3.1.	CONDER		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	59,57	14,20	BDI 2	14,20	845,89	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Belmonte/SC  
**Local**  
  
quarta-feira, 20 de dezembro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Tiago Mraco Bertollo  
**CREA/CAU:** A108025-3  
**ART/RRT:** 0