VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,46	0,22	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,73	0,22	11.89	4,42	11,89	4,42	7,46
2+0,00	0,66	0,32	13.91	5,40	25,80	9,82	15,98
3+0,00	0,86	0,32	15.24	6,34	41,04	16,16	24,88
4+0,00	0,91	0,49	17.75	8,16	58,79	24,32	34,47
5+0,00	1,13	0,46	20.39	9,54	79,18	33,86	45,32
6+0,00	1,60	0,29	27.13	7,51	106,31	41,37	64,95
7+0,00	1,14	0,33	27.42	6,19	133,73	47,56	86,18
8+0,00	0,97	0,35	21.17	6,75	154,90	54,31	100,60
9+0,00	0,75	0,55	17.48	8,68	172,39	62,99	109,39
10+0,00	0,97	0,52	17.40	10,52	189,79	73,52	116,27
11+0,00	1,20	0,44	21.72	9,64	211,52	83,16	128,36
12+0,00	1,11	0,45	23.01	9,01	234,52	92,17	142,36
13+0,00	1,19	0,58	23.02	10,28	257,55	102,45	155,10
14+0,00	1,11	0,57	22.87	11,57	280,42	114,02	166,40
15+0,00	0,76	0,54	18.55	11,22	298,97	125,24	173,73
16+0,00	0,48	0,69	12.34	12,50	311,32	137,75	173,57
17+0,00	0,43	0,70	9.11	14,15	320,42	151,90	168,52
18+0,00	0,37	0,41	8.05	11,19	328,47	163,09	165,39
19+0,00	0,29	0,32	6.61	7,39	335,08	170,48	164,61
20+0,00	0,21	0,33	5.01	6,51	340,09	176,98	163,11
21+0,00	0,25	0,24	4.64	5,62	344,74	182,60	162,14
22+0,00	0,47	0,12	7.24	3,51	351,97	186,11	165,87
23+0,00	0,42	0,12	8.90	2,36	360,87	188,47	172,41
24+0,00	0,48	0,17	8.96	2,88	369,84	191,34	178,49
25+0,00	0,53	0,22	10.02	3,88	379,86	195,22	184,64
26+0,00	0,75	0,22	12.78	4,38	392,64	199,60	193,04
27+0,00	0,98	0,12	17.37	3,37	410,02	202,97	207,05
28+0,00	0,65	0,27	16.32	3,91	426,34	206,88	219,46
29+0,00	0,17	0,39	8.23	6,57	434,57	213,45	221,12
30+0,00	0,35	0,32	5.22	7,06	439,79	220,51	219,28
31+0,00	0,29	0,29	6.42	6,04	446,21	226,56	219,66
32+0,00	1,07	0,27	13.86	5,38	460,07	231,94	228,14
33+0,00	0,48	0,51	15.84	7,57	475,92	239,50	236,41
34+0,00	0,55	0,40	10.32	9,13	486,24	248,63	237,61
35+0,00	0,48	0,55	10.08	9,82	496,32	258,45	237,87
36+0,00	0,54	0,44	10.00	10,17	506,32	268,62	237,70
37+0,00	0,38	0,65	9.06	11,02	515,38	279,64	235,74
38+0,00	0,77	0,22	11.50	8,62	526,88	288,26	238,62
39+0,00	0,48	0,50	12.68	6,92	539,56	295,18	244,38
40+0,00	0,42	0,63	9.06	11,29	548,61	306,46	242,15
41+0,00	0,35	0,77	7.84	13,81	556,45	320,27	236,18
42+0,00	0,31	0,62	6.67	13,74	563,12	334,01	229,10
43+0,00	0,72	0,38	10.46	9,83	573,57	343,84	229,73
44+0,00	0,79	0,28	15.27	6,39	588,84	350,23	238,62
45+0,00	0,71	0,30	14.98	5,72	603,82	355,94	247,88
46+0,00	0,90	0,17	16.03	4,69	619,85	360,63	259,22
47+0,00	0,71	0,21	16.05	3,85	635,90	364,48	271,42
48+0,00	0,50	0,50	12.15	7,08	648,06	371,56	276,50
49+0,00	0,47	0,52	9.64	10,19	657,70	381,75	275,95
50+0,00	0,60	0,41	10.68	9,31	668,38	391,05	277,32
51+0,00	0,59	0,38	11.93	7,89	680,31	398,94	281,36
52+0,00	0,13	0,97	7.24	13,54	687,54	412,48	275,06
53+0,00	0,30	0,82	4.37	17,69	691,92	430,17	261,75
54+0,00	0,47	0,60	7.68	14,27	699,60	444,44	255,16
55+0,00	0,59	0,36	10.72	9,52	710,31	453,96	256,35
56+0,00	0,50	0,80	10.99	11,44	721,30	465,40	255,90
57+0,00	0,43	0,79	9.38	15,49	730,68	480,89	249,79
58+0,00	0,41	0,54	8.42	13,16	739,10	494,05	245,05
59+0,00	0,49	0,41	8.98	9,44	748,08	503,49	244,59
60+0,00	0,54	0,53	10.21	9,29	758,29	512,78	245,51
61+0,00	0,21	0,75	7.50	12,72	765,79	525,50	240,29
62+0,00	0,42	0,80	6.30	15,45	772,10	540,95	231,15
63+0,00	0,37	0,95	7.91	17,47	780,01	558,42	221,59
64+0,00	0,47	0,55	8.43	15,06	788,44	573,48	214,96
65+0,00	0,77	0,27	12.30	8,36	800,74	581,85	218,89
66+0,00	0,56	0,53	13.17	8,18	813,90	590,02	223,88
67+0,00	0,61	0,76	11.57	12,97	825,47	602,99	222,48
68+0,00	0,45	0,50	10.54	12,62	836,01	615,61	220,40
69+0,00	0,26	0,89	7.09	13,94	843,10	629,55	213,55
70+0,00	0,39	0,39	6.51	12,77	849,62	642,32	207,30
71+0,00	0,46	0,46	8.53	8,53	858,15	650,85	207,30
72+0,00	0,37	0,87	8.28	13,37	866,43	664,22	202,21
73+0,00	0,25	0,63	6.18	15,05	872,60	679,27	193,34
74+0,00	0,28	0,39	5.31	10,18	877,91	689,44	188,47
75+0,00	0,27	0,57	5.47	9,64	883,38	699,09	184,29
76+0,00	0,20	0,97	4.73	15,38	888,11	714,47	173,64
77+0,00	0,07	0,82	2.78	17,86	890,89	732,34	158,55
78+0,00	0,61	0,93	6.89	17,35	897,78	749,68	148,10
79+0,00	1,19	0,53	18.42	14,03	916,20	763,72	152,48
80+0,00	0,39	0,50	16.07	10,02	932,27	773,74	158,52
81+0,00	0,74	0,26	11.37	7,44	943,64	781,18	162,46
82+0,00	0,76	0,23	14.96	4,81	958,60	785,99	172,61
83+0,00	0,58	0,40	13.29	6,40	971,89	792,39	179,50
84+0,00	0,69	0,41	12.44	8,55	984,33	800,94	183,39
85+0,00	0,68	0,35	13.74	7,62	998,07	808,56	189,51
86+0,00	0,67	0,44	13.67	7,58	1011,74	816,14	195,60
87+0,00	0,39	0,49	10.57	9,12	1022,30	825,26	197,04
88+0,00	0,53	0,43	9.14	9,20	1031,45	834,46	196,98
89+0,00	0,56	0,42	10.78	8,67	1042,23	843,13	199,09
90+0,00	0,61	0,37	11.61	7,95	1053,84	851,08	202,76
91+0,00	0,63	0,35	12.35	7,21	1066,19	858,29	207,90
92+0,00	0,63	0,35	12.56	7,01	1078,75	865,30	213,45
93+0,00	0,44	0,67	10.82	9,96	1089,57	875,26	214,31
94+0,00	0,42	0,56	8.66	12,25	1098,23	887,51	210,72
95+0,00	0,94	0,76	13.63	13,20	1111,86	900,71	211,15
96+0,00	0,67	0,72	16.78	13,53	1128,64	914,24	214,41
97+0,00	0,31	0,75	9.95	14,30	1138,60	928,54	210,06
98+0,00	0,36	0,62	6.65	13,73	1145,24	942,26	202,98
99+0,00	0,65	0,34	10.08	9,62	1155,33	951,89	203,44
100+0,00	0,59	0,38	12.36	7,19	1167,69	959,08	208,61
101+0,00	0,63	0,36	12.14	7,31	1179,82	966,38	213,44
102+0,00	0,42	0,52	10.41	8,84	1190,23	975,22	215,01
103+0,00	0,46	0,63	8.69	11,62	1198,92	986,84	212,08
104+0,00	0,55	0,43	10.06	10,52	1208,98	997,36	211,62
105+0,00	0,48	0,49	10.33	9,08	1219,31	1006,44	212,87
106+0,00	0,50	0,47	9.81	9,62	1229,12	1016,06	213,06
107+0,00	0,51	0,51	10.14	9,85	1239,26	1025,91	213,35
108+0,00	0,44	0,62	9.62	11,16	1248,88	1037,07	211,81
109+0,00	0,30	0,77	7.56	13,54	1256,44	1050,61	205,83
110+0,00	0,21	0,69	5.14	14,54	1261,58	1065,15	196,43
111+0,00	0,26	0,70	4.70	13,87	1266,28	1079,02	187,27
112+0,00	0,20	0,45	4.62	11,52	1270,91	1090,54	180,37
113+0,00	1,18	0,01	13.85	4,62	1284,76	1095,16	189,61
114+0,00	0,53	0,35	17.17	3,52	1301,93	1098,68	203,25
115+0,00	0,25	0,57	7.77	9,21	1309,70	1107,89	201,81
116+0,00	0,26	0,73	5.07	13,02	1314,77	1120,91	193,85
117+0,00	0,29	0,73	5.53	14,52	1320,30	1135,44	184,86
118+0,00	0,23	0,47	5.19	11,90	1325,49	1147,34	178,15
119+0,00	0,10	0,43	3.28	9,00	1328,76	1156,33	172,43
120+0,00	0,22	1,00	3.23	14,33	1332,00	1170,66	161,34
121+0,00	0,20	0,71	4.28	16,98	1336,28	1187,64	148,64
122+0,00	0,17	0,37	3.80	10,80	1340,08	1198,44	141,64
123+0,00	0,17	0,43	3.45	7,98	1343,53	1206,42	137,11
124+0,00	0,28	0,44	4.50	8,70	1348,02	1215,12	132,91
125+0,00	0,52	0,38	8.00	8,23	1356,03	1223,35	132,68
126+0,00	0,32	0,50	8.44	8,73	1364,47	1232,08	132,38
127+0,00	0,40	0,59	7.22	10,88	1371,69	1242,96	128,73
128+0,00	0,17	0,53	5.74	11,23	1377,43	1254,19	123,24
129+0,00	0,21	0,37	3.83	9,06	1381,26	1263,25	118,01
130+0,00	0,28	0,39	4.94	7,60	1386,20	1270,85	115,36
131+0,00	0,31	0,52	5.93	9,03	1392,13	1279,88	112,26
132+0,00	0,42	0,35	7.36	8,62	1399,50	1288,49	111,01
133+0,00	0,36	0,37	7.88	7,19	1407,38	1295,69	111,69
134+0,00	0,16	0,51	5.28	8,83	1412,65	1304,51	108,14
135+0,00	0,44	0,73	6.02	12,42	1418,67	1316,93	101,74
136+0,00	0,25	0,74	6.88	14,80	1425,55	1331,73	93,81
137+0,00	0,40	0,65	6.59	13,83	1432,14	1345,56	86,58
138+0,00	0,76	0,78	11.61	14,27	1443,74	1359,82	83,92
139+0,00	0,61	0,79	13.52	15,97	1457,27	1375,80	81,47
140+0,00	0,35	0,46	9.53	12,49	1466,80	1388,29	78,51
141+0,00	0,18	0,55	5.23	10,14	1472,02	1398,43	73,59
142+0,00	0,15	0,61	3.27	11,58	1475,30	1410,01	65,29
143+0,00	0,19	0,76	3.40	13,60	1478,70	1423,60	55,09
144+0,00	0,39	0,86	5.76	16,46	1484,46	1440,06	44,39
145+0,00	0,12	0,76	5.12	16,27	1489,58	1456,34	33,24
146+0,00	0,43	0,47	5.52	12,34	1495,10	1468,68	26,42
147+0,00	0,33	0,65	7.58	11,18	1502,68	1479,86	22,82
148+0,00	0,22	0,42	5.55	10,59	1508,22	1490,45	17,77
149+0,00	0,46	0,41	6.80	8,34	1515,03	1498,79	16,23
150+0,00	0,41	0,46	8.67	8,67	1523,69	1507,46	16,23
151+0,00	0,27	0,58	6.80	10,41	1530,49	1517,87	12,62
152+0,00	0,30	0,66	5.71	12,37	1536,20	1530,24	5,96
153+0,00	0,27	0,57	5.67	12,22	1541,87	1542,46	-0,59
154+0,00	0,33	0,46	6.02	10,28	1547,89	1552,74	-4,85
155+0,00	0,47	0,42	8.02	8,78	1555,91	1561,52	-5,61
155+0,00	0,47	0,42	8.02	8,78	1555,91	1561,52	-5,61
156+0,00	0,68	0,33	11.52	7,44	1567,43	1568,96	-1,54
157+0,00	0,61	0,35	12.94	6,75	1580,37	1575,71	4,66
158+0,00	0,58	0,41	11.92	7,58	1592,29	1583,29	8,99
159+0,00	0,52	0,49	11.04	8,93	1603,32	1592,22	11,10
160+0,00	0,53	0,53	10.52	10,13	1613,84	1602,36	11,48
161+0,00	0,72	0,44	12.40	9,69	1626,24	1612,05	14,19
162+0,00	0,95	0,29	16.79	7,29	1643,02	1619,34	23,68
163+0,00	0,88	0,16	18.41	4,53	1661,43	1623,88	37,55
164+0,00	0,64	0,37	15.38	5,27	1676,81	1629,14	47,66
165+0,00	0,59	0,55	12.40	9,12	1689,20	1638,26	50,94
166+0,00	0,79	0,19	13.94	7,38	1703,15	1645,64	57,51
167+0,00	0,27	0,47	10.67	6,62	1713,81	1652,26	61,55
168+0,00	0,37	0,46	6.44	9,27	1720,25	1661,53	58,72
169+0,00	0,53	0,37	9.10	8,19	1729,35	1669,72	59,63
170+0,00	0,55	0,16	10.77	5,30	1740,13	1675,02	65,11
171+0,00	0,46	0,31	10.06	4,71	1750,19	1679,73	70,46
172+0,00	0,24	0,44	7.02	7,42	1757,21	1687,15	70,05
173+0,00	0,29	0,42	5.29	8,59	1762,49	1695,74	66,75
174+0,00	0,45	0,62	7.36	10,40	1769,85	1706,14	63,71
175+0,00	0,39	0,67	8.41	12,93	1778,26	1719,07	59,19
176+0,00	0,31	0,52	7.05	11,95	1785,31	1731,03	54,29
177+0,00	0,58	0,43	8.91	9,53	1794,23	1740,55	53,68
178+0,00	0,68	0,41	12.63	8,30	1806,85	1748,86	58,00
179+0,00	0,56	0,53	12.37	9,33	1819,23	1758,18	61,05
180+0,00	0,44	0,83	9.79	14,02	1829,01	1772,20	56,82
181+0,00	0,33	0,63	7.67	14,74	1836,68	1786,94	49,75
182+0,00	0,38	0,51	7.21	11,29	1843,89	1798,23	45,66
183+0,00	0,41	0,27	7.91	7,85	1851,80	1806,07	45,72
184+0,00	0,69	0,32	11.02	5,79	1862,81	1811,86	50,95
184+1,64	0,64	0,37	1.10	0,54	1863,92	1812,40	51,51

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Conteúdo
TABELA DE VOLUMES CORTE E ATERRO

Local
LINHA TABAJARA - BELMONTE / SANTA CATARINA

Autor
gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL WILK JUNIOR
Data: 09/03/2026 21:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
DANIEL WILK JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 144263-4

Data
14/11/2025

Prancha:
13/13

PREFEITURA DE BELMONTE/ SC
RUA ENG. R. FRANCISCO FERREIRA PASSOS
133, CENTRO

A1 (594mm X 841mm)