COMPOSIÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE - SC
PROJETO: REFORMA DO COLÉGIO PINGO DE OURO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ TIAGO TENROLLER

SINAPI 03/2026 (COM DESONERAÇÃO)
DATA REFERENCIA TECNICA 24/04/2026
DATA ORÇAMENTO: 24/04/2026
BDI 29,91%
ÁREA TOTAL: 1.250,95m2

Composições

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	SUMIDOURO DE PEDRA RACHÃO, COM DIMENSÕES DE 2,24X3,76M E 2M DE ALTURA, INCLUSO EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO			1	UND	R$	4.272,14
1.1	SINAPI	102311	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	21,00	M³	13,11	275,31
1.2	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	522,19	M3XKM	1,89	986,94
1.3	SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO / FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	16,84	M³	105,19	1.771,40
1.4	SINAPI	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	9,26	M²	2,21	20,46
1.5	SINAPI	13256	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm	2,00	M	522,29	1.044,58
1.6	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	8,80	H	19,71	173,45

002	CLORADOR COM TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL DE 40CM E ALTURA UTIL DE 65CM, FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO			1	UND	R$	447,69
2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	0,13	M²	44,42	5,55
2.2	SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6KG/M³. AF 03/2024 PS	0,01	M³	4.619,70	27,72
2.3	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	1,00	UND	46,61	46,61
2.4	SINAPI	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	1,00	UND	52,85	52,85
2.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	1,00	Metros	42,59	42,59
2.6	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	1,00	M	98,92	98,92
2.7	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	8,80	H	19,71	173,45

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE TIAGO TENROLLER
Data: 29/04/2026 09:21:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br